


PŮDORYS 2.NP

NOVÝ STAV

MĚŘÍTKO 1 : 50



Projektová dokumentace je zpracována na základě podkladů předaných investorem, nutno provést proměření jednotlivých rozměrů přímo na stavbě. Předmětem projektu je pouze návrh zateplení obvodových stěn objektu, veškeré ostatní práce budou řešeny samostatnou projektovou dokumentací.

Pokud budou po odkrytí konstrukcí zjištěny odlišnosti od předpokládaného stavu, vyhrazuje si projektant právo na změnu PD!

Na fasádě bude provedena demontáž stávajících prvků, držáků apod. , po provedení prací na zateplení budou opětovně instalovány. Mříže oken budou demontovány, upraveny, zakráceny a po novém nátěru opět instalovány. Fasáda objektu bude provedena bez vyčnívajících říms a jiných plastických prvků.

PŘED ZATEPLENÍM PLOCHÝCH STŘECH BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ (OPLECHOVÁNÍ), DÁLE BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD, KTERÝ BUDE OPĚTOVĚN INSTALOVÁN.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTNOSTI [M²]
2,01	SCHODIŠTĚ 1.NP- 2.NP	4,50
2,02	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	27,63
2,03	PŮDA	54,42

VÝPIS MATERIÁLŮ

- OBVODOVÉ STÁVAJÍCÍ ZDIVO
TL. 300, 350, 450 MM
- ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN -
KONTAKTNÍ IZOLACE, TL. 160 MM

1a) Zateplení fasády bude provedeno kontaktní izolací z polystyrenových desek s grafitovou příměsí s lambdou 0,031 a nižší tl. 160 mm. Fasáda barevná dle výběru investora.

1b) Zateplení ploché střechy bude provedeno deskami z polystyrenu o tl. 300 mm s maximálním deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti 0,037 W/m.K .

1c) Zateplení podlahy půdy bude provedeno deskami z minerální vlny tl. 280 mm s maximálním deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti 0,036 W/m.K .

1d) soklová část objektu bude zateplena izolantem z XPS s maximálním deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D= 0,042 W/m.K o tl. 100 mm do úrovně terénu

- POZOROVANÁ ZÓNA
- ZÓNA Č.2 PŮDA
- 1 Výplně otvorů budou ponechány stávající - beze změny + budou instalovány vnější žaluzie

VYPRACOVALA :	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	STAVEBNÍK :	
ING. KATEŘINA VÍŠKOVÁ	PETR POPELKA TEL.: 774 708 869	OBEC ŽIDNĚVES	
STAVBA : DŮM OBČANSKÉHO VYBAVENÍ ŽIDNĚVES 13 294 06 ŽIDNĚVES		MĚŘÍTKO :	1 : 50
		FORMÁT :	A 2
OBSAH : PŮDORYS 2.NP		DATUM :	03/2018
		Č. VÝKRESU :	2